POZNÁMKA 2

- OTVORY V PŘÍČKÁCH PRO NOVÉ VZ POTRUBÍ SE VYŘEŽOU DLE POKYNŮ MONTÉRA VZ
- STÁVAJÍCÍ VZ POTRUBÍ KTERÉ SLOUŽÍ K OFUKOVÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN BAZÉNOVÉ HALY SE OBLOŽÍ SÁDROKARTONEM VEL. cca 700x700 mm
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOG. POTRUBÍ PRO ODVOD VODY ZE ŽLÁBKŮ SE OBLOŽÍ SÁDROKARTONEM VEL. cca 400x400 mm
- PŘEKLADY NAD DVEŘMI V NOVÝCH PŘÍČKÁCH JSOU SOUČÁSTÍ PÓROBETONOVÉHO ZDIVA
- PŘEKLADY NAD DVEŘMI VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU TVOŘÍ OCEL. ÚHELNÍKY

– ZMĚNA "d"– DLE DODAT. ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ A DLE POŽADAVKU UŽIVATELE :

1. ZMĚNA DISPOZICE V OSÁCH A/4–7, ZRUŠENÍ M.Č.187, PONECHÁNÍ Ž.B.SCHODIŠTĚ V M.Č.1.88
2. ZRUŠENÍ PROPOJENÍ M.Č.1.27 A 1.25, ZRUŠENÍ DĚLENÍ M.Č. 1.08 NA DVĚ MÍSTNOSTI
3. PONECHÁNÍ WC V M.Č.1.25 VE STÁVAJÍCÍM STAVU
4. DOPLNĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ V M.Č. 1.94,1.91,1.80,1.83,1.79
5. PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ DODATEČNĚ BET. DESKY NA KER. STROPU Z DESEK HURDIS V OSE D–C/4–6
6. ZJEDNODUŠENÍ OK PODLAHY V M.Č. 1.70–VYNECHÁNÍ SLOUPKŮ (ZMĚNA VÝROBKU O–110).
7. ZMĚNA –POSUNUTÍ OTVORU PRO VZT V M.Č.1.64–OSA F/6.
8. ZACHYCENÍ NEODSTRANITELNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH ÚKAPŮ ZE STROPU NA 1.NP– VLOŽENÍ SPÁDOVANÉHO A ODVODNĚNÉHO PODHLEDU Z PVC NEBO LAMINÁTOVÝCH VLNOVEK MEZI STROPNÍ TRÁMY NAD NOVÝ PODHLED Z CEMENTOKERAMICKÝCH DESEK
9. ZMĚNA ULOŽENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK V M.Č. 1.59, 1.63, 1.56– MÍSTO KOVOVÝCH NOŽEK A RÁMU BUDOU SKŘÍNĚ OSAZENY NA ZDĚNÉM SOKLU.
10. ZMĚNA ÚPRAVY A OPRAVY STÁVAJÍCÍCH STĚN BAZÉNOVÉ VANY– VZHLEDEM K NEEXISTENCI ZDĚNÝCH OBEZDÍVEK VANY BUDE NA NEROVNÝ A LOKÁLNĚ ASFALTOVANÝ POVRCH STĚN POUŽITO JEDNOSTRANNÉHO SDK OBKLADU Z DESEK OBYČEJNÝCH TL. 12,5 MM NA NOSNÝ POZINK. SYSTÉMOVÝ ROŠT. CELKOVÁ TL. OBKLADU MAX. 50 MM.
11. ZMĚNA UMÍSTĚNÍ NASÁVACÍHO OTVORU PRO VZT POSILOVNY–MÍSTO POD OKNEM V 1.NP BUDE VZT MŘÍŽKA OSAZENA DO VYBOURANÉHO OTVORU NAD DVEŘE DO 1.PP. STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO A BAZ. TECHNOLOGIE BUDOU POSUNUTY DLE POŽADAVKU UŽIVATELE.
12. ZMĚNA TYPU PODHLEDU V M.Č. 1.78– 1.95. MÍSTO CELOPLOŠNÉHO BEZESPÁRÉHO PODHLEDU Z DESEK AQUAPANEL BUDE POUŽIT RASTROVÝ PODHLED 600/600 MM Z MINERÁLNÍCH DESEK.
13. DOPLNĚNÍ SANACE STROPŮ NAD 1. NP V OSÁCH A–F/4–8 O ATYPICKÁ MÍSTA– ZVÝŠENÉ POŠKOZENÍ STROPŮ OPROTI PŘEDPOKLADU V P.D. (ROZSAH A ÚPRAVY VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD)
14. DODATEČNÝ OBKLAD SDK STÁVAJÍCÍ STUPAČKY UT V M.Č.1.77.

ZMĚNA "e"– DLE DODAT. ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ A DLE POŽADAVKU UŽIVATELE :

1. ZMĚNA DISPOZICE V PRODEJNĚ OCEÁN– ZMĚNA ÚČELU M.Č. 1.43 1.44
2. ÚPRAVY DISPOZICE V M.Č.1.32– PONECHÁNÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ A STROJOVNY VZT
3. ÚPRAVY DOSPOZICE V M.Č.1.33–DODATEČNÝ OBKLAD POTR. BAZ. VOD JEDNOSTR. SDK VODĚODOLNÝ
4. ZRUŠENÍ OBKLADU STÁV. VZT POTRUBÍ– BUDE OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM
5. DOPLNĚNÍ VODĚODOL. SDK OBKLADU NOVÝCH POJISTNÝCH ŽLÁBKŮ V M.Č. 1.32 VČ. OBKLADU ROZ. BAZ. VODY
6. POSUNUTÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY VZT NA PŘÍČKU STROJ. VZT, ÚPRAVA ODTAHU VZT Z M.Č. 1.32 – POSUN KE STROPU, ÚPRAVA ROZVODŮ VZT PRO ODTAH Z M.Č.1.32
7. ZMĚNA UMÍSTĚNÍ PŘISAZENÝCH SVÍTIDEL MIMO ROZVODY VZT – OSADIT ZESPODU OBKLADU POJ. ŽLABU
8. ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V M.Č. 1.41 (LOKÁLNĚ), M.Č.1.30,1.31 CELOPLOŠNĚ
9. ÚPRAVA VÝŠKOVÉHO ULOŽENÍ POTRUBÍ VZT V PRODEJNĚ OCEÁN– OSADIT POD RASTROVÝ PODHLED POTRUBÍ OBLOŽIT POŽÁRNÍM SDK VČ. POŽ. DVÍŘEK V MÍSTĚ VENTILÁTORŮ A FILTRŮ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PŮVODNÍ ČÁST + POSILOVNA

	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
	1.01	ZÁVĚTŘÍ	10,50	BETON. DLAŽBA		VSTUPNÍ PROSTORY STÁVAJÍCÍ
	1.02	ZÁDVEŘÍ	12,60	KER.DLAŽBA		
zm.b	1.03	VSTUPNÍ HALA	45,10	MOZAIKA	OPRAVA MOZAIKY (3 M2)	
zm.b	1.04	SCHODIŠTĚ	30,55	LITÉ TERACO	OPRAVA TERACA (CELOPL.)	
	1.05	CHODBA	11,30	KER.DLAŽBA		
	1.06	POKLADNA	7,45	PVC	DŘEVĚNÉ PŘÍČKY	
	1.07	VSTUP DO POSILOVNY	24,10	PVC		
zm.d	**1.08**	**VANA**	**13,58**	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	NEKKY CLUB STÁVAJÍCÍ
zm.d	**1.09**	**PŘEDSÍŇ WC**	**2,30**	KER.DLAŽBA	KER.SOKL V=150	
	1.10	RECEPCE	36,25	KOBEREC	KOBERCOVÁ LIŠTA	
	1.11	ŠATNA OTCŮ	15,45	MARMOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	
	1.12	WC OTCŮ	1,40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.13	PŘEDSÍŇ WC	1,45	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.14	ŠATNA MATEK	22,45	MARMOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	
	1.15	WC MATEK	1,50	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.16	PŘEDSÍŇ WC	1,90	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,15	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.18	BAZÉN PRO BATOLATA	57,40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.19	SPRCHA MATEK	2,25	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.20	SPRCHA OTCŮ	2,10	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.21	TĚLOCVIČNA	40,00	KOBEREC	KOBERCOVÁ LIŠTA	
	1.22	ŠATNA DĚTÍ	13,00	KOBEREC	KOBERCOVÁ LIŠTA	
	1.23	WC ŽEN	2,50	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.24	PŘEDSÍŇ WC	2,10	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
zm.d	**1.25**	**WC MUŽŮ**	**2,70**	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.26	VSTUPNÍ ČÁST – "KENNY"	27,00	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000	
	1.27	CHODBA	2,65	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL V=150	NOVÝ SÁDROKAR. PODHL.
	1.28	PŘEDSÍŇ	1,90	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000 mm	
	1.29	WC	0,90	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000 mm	
	1.30	PŘEDSÍŇ	3,20	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000 mm	
	1.31	WC	1,50	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000 mm	
zm.b	1.32	POSILOVNA	226,80	PV3 PVC	SOKLOVÁ LIŠTA V. 80 MM	POSILOVNA
zm.b	1.33	RECEPCE , BAR	14,30	PV3 PVC	SOKLOVÁ LIŠTA V. 80 MM	
zm.b	1.34	SKLAD , ZÁZEMÍ	4,30	PV3 PVC	SOKLOVÁ LIŠTA V. 80 MM	
zm.b	1.35	ÚKLID	3,05	PV3 PVC	SOKLOVÁ LIŠTA V. 80 MM	
	1.36	ŠATNA ŽEN	13,20	PV1 PVC	SOKLOVÁ LIŠTA V. 80 MM	
	1.37	SPRCHY ŽEN	4,95	KD7 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER.OBKLAD V=2240 mm	
	1.38	WC+SPRCHA – IMOBILNÍ ŽENY	5,05	KD7 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER.OBKLAD V=2240 mm	
	1.39	WC+SPRCHA – IMOBILNÍ MUŽI	5,20	KD7 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER.OBKLAD V=2240 mm	
	1.40	SPRCHY MUŽŮ	4,95	KD7 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER.OBKLAD V=2240 mm	
	1.41	ŠATNA MUŽŮ	17,35	PV1 PVC	SOKLOVÁ LIŠTA V. 80 MM	
	1.42	PRODEJNA "OCEÁN"	39,00	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL V=150	PRODEJNA "OCEÁN"
zm.e	1.43	WC PERSONÁLU	1,25	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000 mm	
zm.e	1.44	ÚKLID	1,25	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000 mm	
	1.45	PŘEDSÍŇ WC	2,95	KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V=2000 mm	
	1.46	CHODBA	7,00	KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	OSTATNÍ PROVOZY STÁVAJÍCÍ
	1.47	BUFET	10,10	KER.DLAŽBA	OBKLAD VERSALIT V=1500	
	1.48	SKLAD	6,35	CEMENT.POTĚR	OBKLAD VERSALIT V=1500	
	1.49	CHLOROVNA	13,55	CEMENTOVÝ POTĚR EPOXID. NÁTĚR	OBKLAD VERSALIT V=1500	
	1.50	SKLAD KYSLÍKU	0,55	CEMENT.POTĚR	KERAMICKÝ SOKL	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – DĚTSKÝ BAZÉN II

	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA KÓD	PODLAHA NÁZEV	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	
zm.a	1.55	VSTUPNÍ HALA	74,75	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm	VE VŠECH MÍSTNOSTECH DĚTSKÉHO BAZÉNU II SE VYBOURÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ MONIERKA TL. 40 mm VE STEJNÉ VÝŠCE SE PROVEDE NOVÝ PODHLED Z DESEK SPEC. VODĚODOLNÝCH S MINER. VÝPLNÍ TL. 12,5 mm +NOSNÝ POZINK. ROŠT ODKRYTÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPU BUDE SANOVÁNA ODBORNOU FIRMOU / ODSTRANĚNÍ NARUŠENÝCH ČÁSTÍ + DOPLNĚNÍ SPECIELNÍM CEM. SANAČNÍM TMELEM /	DĚTSKÝ BAZÉN II
zm.a	1.56	ŠATNA – PŘEZOUVÁNÍ	11,53	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm		
zm.a	1.57	RECEPCE – OBČERSTVENÍ	9,60	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm		
zm.b	1.58	CHODBA	11,50	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm		
zm.b	1.59	ŠATNA MUŽŮ	12,50	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm		
	1.60	SPRCHY , SUŠENÍ – MUŽI	15,00	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER. OBKLAD V=2000		
	1.62	WC + SPRCHA MUŽŮ PRO IMOBILNÍ	5,50	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER. OBKLAD V=2000		
zm.b	1.63	ŠATNA ŽEN	13,50	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm		
	1.64	SPRCHY , SUŠENÍ – ŽENY	16,00	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER. OBKLAD V=2240		
	1.66	WC + SPRCHA ŽEN PRO IMOBILNÍ	5,50	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER. OBKLAD V=2240		
zm.b	1.67	VÝTAH PRO IMOBILNÍ	4,30		CEMENT. POTĚR			
zm.b	1.69	BAZÉNOVÁ HALA	13,5 45,5	KD1 KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER. OBKLAD V=2240		
zm.b	1.70	NEREZOVÝ BAZÉN	57,45		UŠLECHTILÁ OCEL			
	1.71	SKLAD RECEPCE	2,25	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL V=150		
zm.b	1.72	WC	1,80	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000		
zm.b	1.73	ÚKLID, SKLAD, UMÝVÁNÍ A SUŠENÍ PLAV. POMŮCEK	5,30	KD7	KERAMICKÁ DLAŽBA– STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD V=2000		
	1.74	CHODBA	4,40	PV1	PVC KER. DL.–STÁVAJÍCÍ	SOKLOVÁ LIŠTA		
	1.75	STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ	–					
	1.76	ŠATNA DĚTÍ	21,30	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm		
zm.b	1.77	HERNA DĚTÍ	62,40	PV2	PRUŽNÉ PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm		
zm.d	**1.78**	**CHODBA**	**12,35**	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	zm.d/12
zm.d	1.79	WC IMOBILNÍCH	4,20	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.a	1.80	SKLAD	6,40	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.82	WC PERSONÁLU	1,30	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.83	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	5,10	KD7	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKL.	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.84	ŠATNA PERSONÁLU	6,70	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	**1.85**	**KUCHYŇKA A DEN.MÍSTNOST**	**16,85**	**PV1**	**PVC**	KER. OBKLAD ČÁSTEČNÝ **SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm**	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	**1.86**	**NEMO–ZASED. MÍSTNOST**	**20,65**	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	**1.89**	**NEMO–SKLAD**	**10,75**	PV1	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA v.80 mm	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.90	WC MUŽŮ	2,70	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.91	PŘEDSÍŇ WC	3,50	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.92	ÚKLID	1,50	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.93	PŘEDSÍŇ	1,50	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.94	PŘEDSÍŇ WC	3,50	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	
zm.d	1.95	WC ŽEN	2,70	KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000	RASTR. PODHL. Z MIN. DESEK 600/600 MM	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- NOVÉ Ž.B. KONSTRUKCE Z BET. C 25/30
- NOVÉ PŘÍČKY Z PÓROBET. PŘÍČKOVEK TL. 100 a 125 mm NA MALTU SPECIELNÍ TENKOVRSTVOU

POZNÁMKA 1

- ZMĚNA "a"– m.č. 1.55: V SOULADU S PBŘ OSAZEN HYDR. SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25–30 M
- ZMĚNA "a"– m.č. 1.55: DLE POŽADAVKU HZS ZLÍN VYMEZEN PROSTOR PRO KOČÁRKY (ŘEŠENO V INTERIÉRU)
- ZMĚNA "a"– m.č. 1.56: NAVRŽENA OMYVATELNÁ PODL. KRYTINA (PVC NEBO LINOLEUM)
- ZMĚNA "a"– m.č. 1.57: KUCH. LINKA VČ. OMYV. OBKL.STĚNY, VČ. "BAR. PULTU", PARAVÁNU A ZAŘ. PŘEDMĚTŮ (DŘEZ, UMAVADLO– T+S VODA) VIZ. INTERIÉR. SORTIMENT NABÍZENÉHO OBČERSTVENÍ VIZ. BU7/S/300 –T.ZPR.
- ZMĚNA "a"– m.č. 1.73: NAVRŽENA JAKO MÍSTNOST PRO ÚKLID, UMÝVÁNÍ, SUŠENÍ A SKLAD PLAVEC. POMŮCEK
- ZMĚNA "a"– m.č. 1.77: BEZPEČNOSTNÍ DŘEVĚNÉ KRYTY OT A VZT VIZ. INTERIÉR, INFORMACE O ZPŮSOBU PROVOZU HERNY (NÁPLŇ ČINNOSTI, LEGISLATIVA–VIZ. BU7/S/300–T. ZPRÁVA)
- ZMĚNA "a"– m.č. 1.80: NAVRŽENA JAKO SKLAD
- ZMĚNA "a"– m.č. 1.70,1.77,1.88: POŽADOVANÉ PARAMETRY UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY –VIZ. ČÁST ELEKTRO , V.Č. BU7/E/1103–PŮDORYS 1.NP
- ŘEZY A–A , 1–1 , 3–3 , 4–4 VIZ V.Č. BU7/S/304b
- ŘEZ B–B VIZ V.Č. BU7/S/305b
- REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ– PROVEDENO V RÁMCI SAMOSTATNÉ I.ETAPY

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

± 0,0 = 246,210 m n.m.

ZMĚNA			PROVEDL	DATUM	PODPIS
c,d,e	DLE POŽ. MMZ 30.7.2015 A NIPI 24.7.2015+POŽ.UŽIV.Z 02–06/2016		HEJNÝ	06/2016	
b	OPRAVA, DOPLNĚNÍ A ZMĚNY DLE POŽADAVKU INVESTORA		HEJNÝ	29.1.2015	
a	OPR. KHS ZLÍN Z 17.4. 2014 A HZS ZLÍN Z 7.5.2014 A 27.05. 2014		HEJNÝ	20.5.2014	

VYPRACOVAL: ING. HEJNÝ · ODP.PROJ.PROFESE: ING. HEJNÝ · STATIK: ING.MIČOLA · KONTROLOVAL: ING.HEJNÝ · HL.INŽ.PROJEKTU: ING.HEJNÝ R.

CENTROPROJEKT ZLÍN a.s., ŠTEFÁNIKOVA 167, 760 30 ZLÍN

CENTROPROJEKT

MÍSTO STAVBY: ZLÍN

STAVEBNÍK: Statutární město Zlín

SO 01 – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY 25 M BAZÉNU VE ZLÍNĚ–II. ETAPA

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.NP– II. ETAPA – NOVÝ STAV

FORMÁT	18 A4
DATUM	10/2016
STUPEŇ	DSPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	150573
ARCHIVNÍ KÓD / PROF. / Č.VÝKRESU / DOD.	BU7 / S / 303 / e